

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนรุ่งนภา หมู่ที่ ๑๐
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลสมเด็จ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - งานรื้อถอนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 - งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ย คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ๓๗/๒๕๖๗
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๑,๒๔๙.๕๖ บาท
๕. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายทองศักดิ์ อภัยโส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๖.๓ นายเรณูศิริ การรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จ

ที่ กส ๕๒๔๐๓/

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน ปลัดเทศบาลผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จที่ ๑๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนรุ่งนภา หมู่ที่ ๑๐ ประกอบด้วย

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
- งานดินถม ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ๓๗/๒๕๖๗

งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาท) นั้น

ข้อกฎหมาย

๑.) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒.) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๔.) ราคาวัสดุที่ได้ จากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างาน ต้นทุน ตามมติครม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๒๔๙.๕๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์) ระยะเวลาในการดำเนินการ ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่เทศบาลตำบลสมเด็จ และเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการประมาณราคากลางที่เสนอมาพร้อมนี้

บัดนี้ ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจึงขอเบิกเงินค่าตอบแทนการกำหนดราคากลาง เป็นจำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) จากงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ)
(นายทองศักดิ์ อภัยโส)

ลงชื่อ.....(กรรมการ)
(นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า)

ลงชื่อ.....(กรรมการ/เลขานุการ)
(นายเรณูศิริ การรัตน์)

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อกำหนดราคากลาง

พิกัด: ค.ค. กำหนดราคากลาง

๓๐๗๒

นางนิรรัตน์ อัฐนาค

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ

(นายยุทธศิลป์ ภูโหลสุทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗

(นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๗

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ Tel. 043860242

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนรุ่งนภา หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรุ่งนภา บ้านสีแยก หมู่ที่ 10 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จ

แบบเลขที่ ทต.สด. 37/2567


ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 11 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน		Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานทาง	491,249.56	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			factor FN งานชลประทาน 1.3392
			factor FN งานสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2799
			factor FN งานทาง 1.3642
สรุป	ราคากลาง	491,249.56	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จที่ 120/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ


(นายทองศักดิ์ อภัยโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


(นายกฤษณ์ ประเสริฐหาล้า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ/เลขานุการ


(นายเรณูศิริ การรัตน์)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนรุ่งนภา หมู่ที่ 10 ปร.4

รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร
 - ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ย 0.3 - 0.50 เมตร
 - งานรื้อผิว ค.ส.ล. ปริมาณ 100.00 ตารางเมตร
 - ดินถมปรับระดับปริมาตรไม่น้อยกว่า 100.00 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยรุ่งนภา บ้านสีแยก หมู่ที่ 10 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ

แบบเลขที่ ทต.สค. 37/2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานปรับพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	800.00	1.74	1,392.00	1.3642	2.37	1,898.97
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	100.00	110.05	11,005.00	1.3642	150.13	15,013.02
1.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	452.27	18,090.80	1.3642	616.99	24,679.47
1.4	งานดินถม	ลบ.ม.	100.00	105.26	10,526.00	1.3642	143.60	14,359.57
2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	384.79	307,832.00	1.3642	524.93	419,944.41
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	12.00	181.05	2,172.60	1.3642	246.99	2,963.86
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	64.00	94.31	6,035.84	1.3642	128.66	8,234.09
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร				1.3642		
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	20.00	152.33	3,046.60	1.3642	207.81	4,156.17
รวมค่าก่อสร้าง								491,249.56

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

360,100.84

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จที่ 120/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายทองศักดิ์ อภัยโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายฤกษ์ ประเสริฐล้ำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ/เลขานุการ

(นายเรณูศิริ การรัตน์)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา