

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทางซอยปรีดา ๒ หมู่ที่ ๔
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลสมเด็จ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

- งานก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๑ บ่อ

-งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๒.๐๐ ท่อน

-งานขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๐๐

ตารางเมตร

-งานป้ายชื่อถนน จำนวน ๑ ป้าย พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๗

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๖,๔๐๓.๔๐ บาท

๕. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๑ แบบ พร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปประมาณราคากลาง

จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทองศักดิ์ อภัยโส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายปราโมทย์ แสงรุจี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขโรค

๖.๓ นายเกษม ประเสริฐหล้า ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จ

ที่ กส ๕๒๔๐๓/๑๔

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน ปลัดเทศบาลผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จที่ ๓๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทางซอยปรีดา ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย

- งานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๑ บ่อ
 - งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๒.๐๐ ท่อน
 - งานขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๑.๐๐ เมตร
- พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๐๐ ตารางเมตร
- งานป้ายชื่อถนน จำนวน ๑ ป้าย พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ๑๙/๒๕๖๗

งบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อกฎหมาย

๑.) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒.) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๔.) ราคาวัสดุที่ได้ จากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สฟฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

๕.) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล ณ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ราคา ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๖,๔๐๓.๔๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์) ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่เทศบาลตำบลสมเด็จ และเป็นราคาที่ เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการประมาณราคากลางที่เสนอมาพร้อมนี้

บัดนี้ ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจึงขอเบิกเงินค่าตอบแทนการกำหนดราคากลาง เป็นจำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) จากงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาล

๒- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรอนุมัติ
นายก อบต.สมเด็จ

นางนิรวัฒน์ อัฐมาภ
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ

นายก อบต.สมเด็จ

(นายยุทธศิลป์ ภูโศทธิ)

ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการ)
(นายทองศักดิ์ อภัยโส)

ลงชื่อ..... (กรรมการ)
(นายปราโมทย์ แสงรุจี)

ลงชื่อ..... (กรรมการ/เลขานุการ)
(นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า)

นายก อบต.สมเด็จ
นายก อบต.สมเด็จ
นายก อบต.สมเด็จ
๕ มี.ค. ๒๕๖๗

ราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ Tel. 043860242

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทางซอยปรีดา 2 หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ซอยปรีดา 2 บ้านสีแยก หมู่ที่ 4 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จ

แบบเลขที่ ทด.สด. 19/2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ 26 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน		Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ประเภทงานทาง	496,403.40	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
			factor FN งานชลประทาน 1.3392
			factor FN งานสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2799
			factor FN งานทาง 1.3642
สรุป	ราคากลางค่าก่อสร้าง	496,403.40	
	ตัวอักษร (สีแทนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสามบาทสี่สิบสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จ ที่ 362/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ประธานกรรมการ


นายทองศักดิ์ อภัยโส

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


นายปราโมทย์ แสงรุจี

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

กรรมการ/เลขานุการ


นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายทางซอยปรีดา 2 บ้านสี่แยก หมู่ที่ 4

รายละเอียดโครงการ - ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อระบายน้ำขนาด ๑ 0.40 เมตร จำนวน 21 บ่อ
- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ 0.40 เมตร จำนวน 182.00 ท่อน
- ขยายถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ 134.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยปรีดา 2 บ้านสี่แยก หมู่ที่ 4 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ

แบบเลขที่ ทต.สค. 19/2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	42.00	109.82	4,612.44	1.3642	149.82	6,292.29
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	6.70	451.89	3,027.66	1.3642	616.47	4,130.33
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานขยายผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	134.00	389.32	52,168.88	1.3642	531.11	71,168.79
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	เมตร	182.00	894.35	162,771.70	1.3642	1,220.07	222,053.15
4	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	21.00	6,728.48	141,298.08	1.3642	9,178.99	192,758.84
รวมค่าก่อสร้าง								496,403.40

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


363,878.76

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จ ที่ 362/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ประธานกรรมการ



ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทองศักดิ์ อภัยโส

กรรมการ



หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

นายปราโมทย์ แสงรุจีชัย

กรรมการ/เลขานุการ



วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายภฤชณ์ ประเสริฐหล้า