

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมสายแยกย่อยถนนหนองแขง หมู่ที่ ๓ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๑,๙๖๔,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและทำการยกฝาบ่อพักระบายน้ำ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓... เป็นเงิน ๑,๙๖๔,๗๑๔.๑๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ..มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  - ๖.๒ ..ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
  - ๖.๓ ..ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  - ๖.๔ ..ราคาวัสดุที่ได้ จากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ .....นายทองศักดิ์ อภัยโส ประธานกรรมการ.....
  - ๗.๒ .....นายปราโมทย์ แสงรุจี กรรมการ.....
  - ๗.๓ .....นายเรณูศิริ การรัตน์ กรรมการ.....
  - ๗.๔ .....
  - ๗.๕ .....

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสมเด็จ กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งาน วิศวกรรม

ประเภท.....งานทาง .....เจ้าของ.....สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ.....

สถานที่ก่อสร้าง สายแยกย่อยของถนนหนองแวง(กส.ถ.51-006) หมู่ที่ 3 บ้านสีแยก ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์..

หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ.....กองช่าง...เทศบาลตำบลสมเด็จ.....

แบบเลขที่.....ทต.สค. 17 / 2563 .....ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน...1.....แผ่น

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                  | ค่าวัสดุและค่าแรง | FACTOR<br>F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|
|              |                                                                         | รวมเป็นเงิน (บาท) |             | รวมเป็นเงิน (บาท)  |                  |
| 1            | ประเภทงานทาง                                                            | 1,447,574.17      | 1.3607      | 1,969,714.17       | ราคากลาง         |
|              | เงื่อนไข                                                                |                   |             |                    | วัสดุ            |
|              | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %                                                    |                   |             |                    | ก่อสร้าง         |
|              | เงินประกันผลงานหัก 0 %                                                  |                   |             |                    | พาณิชย์          |
|              | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %                                                     |                   |             |                    | จังหวัดกาฬสินธุ์ |
|              | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                                                  |                   |             |                    | เดือน กรกฎาคม    |
| สรุป         | ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                            |                   |             | 1,969,714.17       | 2563             |
|              | คิดเป็นเงินประมาณ                                                       |                   |             | 1,969,714.17       |                  |
|              | ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทสิบเจ็ดสตางค์) |                   |             |                    |                  |

## หมายเหตุ

1. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ [www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th) เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
2. รถบรรทุก 10 ล้อ น้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่ อ. เมือง จ. กาฬสินธุ์ ราคา ลิตรละ 22.00-22.99 บาท
3. ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลางตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0405.3/ว 364 ลว. 15 กันยายน 2559  
(ฉบับปรับปรุง เดือน กันยายน 2559)

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายทองศักดิ์ อภัยโส

ประธานกรรมการ

2 นายปราโมทย์ แสงรุจีชัย

กรรมการ

3 นายเรงศิริ การรัตน์

กรรมการ

๑. การประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.  
 ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จ  
 ๓. ประมาณการโดย นายเรณูศิริ การรัตน์ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

๔. สถานที่ก่อสร้าง สายแยกย่อยถนนหนองแขวง  
 ๕. ประมาณการตามแบบ เลขที่ ทต.สต. 17/2563  
 ๖. ประมาณการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

๗. แบบ พร. 4  
 ๘. แผ่นที่ 1

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                              | ปริมาณ  | หน่วย | ราคาวัสดุ |              | ราคาค่าแรง |   | ยอดรวม       | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|--------------|------------|---|--------------|----------|
|              |                                     |         |       | ต่อหน่วย  | จำนวนเงิน    |            |   |              |          |
| 1            | งานโครงสร้างทางและผิวทาง            |         |       |           |              |            |   |              | รวม      |
| 1.1          | งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. | 5,276.0 | ตร.ม. | 237.38    | 1,252,416.88 |            | - | 1,252,416.88 | ค่า      |
| 1.2          | งานโพรมิไคท์                        | 5,276.0 | ตร.ม. | 22.27     | 117,496.52   |            | - | 117,496.52   | แรง      |
| 1.3          | งานเสริมปากบ่อพัก                   | 33.0    | บ่อ   | 715.25    | 23,603.25    |            | - | 23,603.25    |          |
| 1.4          | งานเสริมฝารางระบายน้ำ คสล.          | 94.0    | บ่อ   | 575.08    | 54,057.52    |            | - | 54,057.52    |          |
|              |                                     |         |       |           |              |            |   |              |          |
|              |                                     |         |       |           |              |            |   |              |          |
|              |                                     |         |       |           |              |            |   |              |          |
|              | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน             |         |       |           |              |            |   | 1,447,574.17 |          |

งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม. (กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน)

- ปริมาณงานแอสฟัลติกคอนกรีต ทั้งโครงการ = 10,000 ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม. = 2.76 บาท/ ตัน
- คาคิดตั้งเครื่องมือ = 250,000 = 25 บาท/ ตัน
- (ยาง AC + ค่าขนส่ง) x 0.055 = 1,083.12 บาท/ ตัน
- (หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74 = 465.19 บาท/ ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต = 397.80 บาท/ ตัน
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง 1 กม. = 4.27 บาท/ ตัน
- ค่าใช้จ่ายรวม = 1,978.14 บาท/ ตัน
- ค่างานต้นทุน 5 ซม. ( 8.33 ตร.ม./ตัน) = 237.38 บาท/ ตร.ม.


งานโพรมิไคท์

- ราคายางจากโรงงาน = 21,475.00 บาท/ ตัน
- ค่าขนส่ง = 758.10 บาท/ ตัน
- รวมค่ายาง = 22,268.10 บาท/ ตัน
- อัตราการใช้ยาง = 1.0 ลิตร/ตร.ม. = 22.27 บาท/ ตร.ม.

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายทนงศักดิ์ อภัยโส

ประธานกรรมการ



2 นายปราโมทย์ แสงรุจี

กรรมการ



3 นายเรณูศิริ การรัตน์

กรรมการ