

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองคัน หมู่ที่ ๓
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลสมเด็จ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

- งานก่อสร้างบันไดทางลงอ่างหนองคัน ความยาว ๑๖.๐๐ เมตร

-งานตัดถนนเดิมพร้อมวางท่อลอด ค.ส.ล. ระบายน้ำล้น ขนาด ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๘.๐๐ เมตร
จำนวน ๑ แถว

-งานดาดคอนกรีตปลายท่อติดตั้งประตูระบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน สำหรับท่อระบายน้ำขนาด
๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด

-งานป้ายชื่อถนน จำนวน ๑ ป้าย พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ๒๑/๒๕๖๗

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๙,๘๕๖.๗๙ บาท

๕. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๑ แบบ พร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปประมาณราคากลาง

จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทนงศักดิ์ อภัยโส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายภุชงค์ ประเสริฐเหล่า ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

๖.๓ นายเรณูศิริ การรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จ

ที่ กส ๕๒๔๐๓/๑๙

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน ปลัดเทศบาลผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จที่ ๓๖๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองคัน หมู่ที่ ๓ ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย

- งานก่อสร้างบันไดทางลงอ่างหนองคัน ความยาว ๑๖.๐๐ เมตร
- งานตัดถนนเดิมพร้อมวางท่อลอด ค.ส.ล. ระบายน้ำล้น ขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถว
- งานคาดคอนกรีตปลายท่อติดตั้งประตुरะบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน สำหรับท่อระบายน้ำขนาด ๑ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- งานป้ายชื่อถนน จำนวน ๑ ป้าย พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสมเด็จ เลขที่ ๒๑/๒๕๖๗

งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อกฎหมาย

๑.) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒.) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๓.) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๔.) ราคาวัสดุที่ได้ จากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างาน ต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๘๕๖.๗๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๑๒๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาและพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่เทศบาลตำบลสมเด็จ และเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงรายการประมาณราคากลางที่เสนอมาพร้อมนี้

บัดนี้ ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจึงขอเบิกเงินค่าตอบแทนการกำหนดราคากลาง เป็นจำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) จากงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ -
- เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
นายก อบ. ๒๐๖๗

นางนิรวัฒน์ อัฐนาท
ผู้อำนวยการกองคลัง
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ

(นายยุทธศิลป์ ภูโศภธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ)
(นายทองศักดิ์ อภัยโส)

ลงชื่อ.....(กรรมการ)
(นายเกษม ประเสริฐหล้า)

ลงชื่อ.....(กรรมการ/เลขานุการ)
(นายเรวัติ การรัตน์)

(นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
๘ มี.ค. ๒๕๖๗

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสมเด็จ กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรม

ประเภท.....งานอาคาร.....เจ้าของ.....สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ.

รายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองคัน หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะหนองคัน บ้านสีแยก หมู่ที่ 3 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่.....ทต.สด...21 /2567.....ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน...3....แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	F	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	381,832.40	1.3091	499,856.79	ราคากลาง
2	ประเภทงานถนน				วัสดุ
3	ประเภทงานชลประทาน				ก่อสร้าง
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				พาณิชย์
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				จังหวัด
	เงื่อนไข				กาฬสินธุ์
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				เดือนพฤศจิกายน
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				2566
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,856.79	
	ราคากลาง			499,856.79	
ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จ ที่ 362/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)


ประธานกรรมการ



ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทองศักดิ์ อภัยโส


กรรมการ



วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายฤกษ์ ประเสริฐหล้า

กรรมการ/เลขานุการ



ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายเรณูศิริ การรัตน์

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะหนองคัน บ้านสีแยก หมู่ที่ 3 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จ

คำนวณตามแบบ เลขที่ ทต.สค. 21/2567

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างบันไดทำน้ำ								ราคากลาง
	1. หมวดงานโครงสร้าง								วัสดุ
	1.1 ดินชุดฐานราก(พร้อมถมกลับ)	15.00	ลบ.ม.	-	-	120.00	1,800.00	1,800.00	วัสดุ
	1.2 เสาเข็มเจาะขนาด ๑ 0.35 เมตร ยาว 4.00 เมตร	10.00	ต้น	3,520.00	35,200.00	-	-	35,200.00	ก่อสร้าง
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	2,139.00	1,069.50	300.00	150.00	1,219.50	พาณิชย
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม.								จังหวัด
	รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. (ค.1)								กาฬสินธุ์
	1.4 ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	529.00	2,645.00	40.00	200.00	2,845.00	เดือนพฤศจิกายน
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	21.00	ลบ.ม.	2,180.00	45,780.00	300.00	6,300.00	52,080.00	2566
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.								
	รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. (ค.2)								
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กข้ออ้อยขนาด ๑ 16 มม. ยาว 10.00 ม.	55.00	เส้น	553.00	30,415.00	57.00	3,135.00	33,550.00	
	- เหล็กข้ออ้อยขนาด ๑ 12 มม. ยาว 10.00 ม.	30.00	เส้น	263.00	7,890.00	32.00	960.00	8,850.00	
	- เหล็กเส้นกลมขนาด ๑ 9 มม. ยาว 10.00 ม.	178.00	เส้น	135.00	24,030.00	22.00	3,916.00	27,946.00	
	- เหล็กเส้นกลมขนาด ๑ 6 มม. ยาว 10.00 ม.	75.00	เส้น	58.00	4,350.00	10.00	750.00	5,100.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	55.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	1.7 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	40.00	ลบ.ฟ.	450.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- งานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	120.00	ตร.ม.	-	-	70.00	8,400.00	8,400.00	
	- ตะปูประกอบแบบ	30.00	กก.	46.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
	1.8 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 5"x5"x4.0 มม. ยาว 6.00 ม.	5.00	ท่อน	2,754.00	13,770.00	-	-	13,770.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x5"x2.30 มม. ยาว 6.00 ม.	6.00	ท่อน	1,005.00	6,030.00	-	-	6,030.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4"x2.30 มม. ยาว 6.00 ม.	21.00	ท่อน	851.00	17,871.00	-	-	17,871.00	


	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"x2.00 มม. ยาว 6.00 ม.	45.00	ท่อน	180.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม.หนา 9 มม.	10.00	แผ่น	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 6 มม.	10.00	แผ่น	90.00	900.00	-	-	900.00	
	- แผ่นเหล็ก สูง 0.125 ม.หนา 9 มม.	40.00	แผ่น	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- J-Bolt ø 15 มม.	40.00	ตัว	120.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคา	81.00	ตร.ม.	-	-	120.00	9,720.00	9,720.00	
	- งานทาสีรองพื้นกันสนิม	123.00	ตร.ม.	35.00	4,305.00	25.00	3,075.00	7,380.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	123.00	ตร.ม.	35.00	4,305.00	25.00	3,075.00	7,380.00	
	2. หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น คสล. ทำผิวกรวดล้าง พร้อมจุกบันไดอลูมิเนียม สีดำ 2"	115.00	ตร.ม.	380.00	43,700.00	104.00	11,960.00	55,660.00	
	2.2 งานผนัง								
	- งานก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่นพร้อมฉาบ	5.00	ม.	550.00	2,750.00	200.00	1,000.00	3,750.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 เมตร								
	1. หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 งานรื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม	5.00	ตร.ม.	-	-	109.82	549.10	549.10	
	1.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (เทกลับ)	1.00	ลบ.ม.	2,180.00	2,180.00	300.00	300.00	2,480.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.								
	รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. (ค.2)								
	1.3 ทราดยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	529.00	264.50	40.00	20.00	284.50	
	1.4 งานวางท่อระบายน้ำขนาด ø 0.40 เมตร ชั้น 3	18.00	ท่อน	894.35	16,098.30	-	-	16,098.30	
	1.5 งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อ ขนาด 1 - ø 0.40 เมตร	1.00	งาน						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	2,180.00	2,180.00	300.00	300.00	2,480.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.								
	รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. (ค.2)								
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมขนาด ø 9 มม. ยาว 10.00 ม.	6.00	เส้น	135.00	810.00	22.00	132.00	942.00	
	- เหล็กเส้นกลมขนาด ø 12 มม. ยาว 10.00 ม.	1.00	เส้น	233.00	233.00	32.00	32.00	265.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	55.00	27.50	-	-	27.50	
	1.6 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.33	ลบ.ฟ.	450.00	598.50	-	-	598.50	

	- งานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	4.00	ตร.ม.	-	-	70.00	280.00	280.00	
	- ตะปูประกอบแบบ	1.00	กก.	46.00	46.00	-	-	46.00	
	1.7 งานประตुरะบายน้ำเหล็ก ขนาด 0.60x0.60 เมตร	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	แบบพวงมาลัยหมุน								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							381,832.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คำสั่งเทศบาลตำบลสมเด็จ ที่ 362/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ประธานกรรมการ


นายทองศักดิ์ อภัยโส

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ


นายกฤษณ์ ประเสริฐล้ำ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ/เลขานุการ


นายเวงศิริ การรัตน์

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา